

Gmina Niemodlin

ul. Boh. Powstań Śl. 37 49 – 100 Niemodlin
tel. (077) 46 06 295 - 7; fax. 46 06 260
e-mail: um@niemodlin.pl; www.niemodlin.pl;



Niemodlin dnia 21-01-2013 r.

REFERENCJE

Burmistrz Niemodlina zaświadcza, że firma „WASBUD” Robert Wąs z siedzibą w Grodkowie ul. Wrocławska 51, wykonała na rzecz Gminy Niemodlin inwestycję pn. „PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH ŚRÓDMIEŚCIA W NIEMODLINIE”.

Zakres prac obejmował:

1. Ułożenie nawierzchni z kostki na podbudowie z kruszywa wraz z ułożeniem krawężników, obrzeży, ścieku ulicznego i regulacją studzienek inspekcyjnych w tym:
 - nawierzchnia z kostki.....13 551,50 m²
 - krawężnik..... 3 974,00 mb
 - obrzeże.....2 191,40 mb
 - ściek uliczny.....2 705,50 mb
 - regulacja studzienek..... 284,00 szt
 - ułożenie płyt ażurowych 10/40/60..... .1 304,30 m²
 - montaż oznakowania poziomego jezdni..... 53,30 m²
 - montaż pionowych znaków drogowych..... 143 szt
 - montaż barier ochronnych..... 20 mb
2. Wykonanie kanalizacji deszczowej w wykopach umocnionych z kamerowaniem wykonanej sieci, o łącznej długości 2 095,00 mb w tym:
 - rurociąg z PCV o średnicy zewnętrznej 800 mm..... 26,00 mb
 - rurociąg z PCV o średnicy zewnętrznej 600 mm..... 68,00 mb
 - rurociąg z PCV o średnicy zewnętrznej 500 mm.....185,00 mb
 - rurociąg z PCV o średnicy zewnętrznej 400 mm.....325,00 mb
 - rurociąg z PCV o średnicy zewnętrznej 315 mm.....427,00 mb
 - rurociąg z PCV o średnicy zewnętrznej 250 mm.....292,00 mb
 - rurociąg z PCV o średnicy zewnętrznej 200 mm.....262,00 mb
 - rurociąg z PCV o średnicy zewnętrznej 160 mm.....510,00 mb
 - studzienka ściekowa o średnicy 500 mm..... 62 szt.
 - studnia betonowa o średnicy 1 000 mm..... 19 szt.
 - studnia PCV o średnicy 425 mm..... 47 szt.
3. Wykonanie robót elektrycznych w tym :

- wykonanie linii napowietrznej..... 120,0 mb
 - ułożenie kabla zasilającego.....1 324,0 mb
 - montaż słupów oświetleniowych.....52 szt.
 - montaż rozdzielni elektrycznych.....2 szt.
4. Rozbiórka budynku byłej kaflarni (budynek o kubaturze) 3 095,00 m³
5. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Drzymały w Niemodlinie w tym:
- rurociąg z PE o średnicy 110 mm.....375,16 mb
 - przyłącza z PE o średnicy 32, 40, 50 mm.....179,35 mb/28 szt

Łączna wartość całego zadania wynosi : 4 653 346,84 zł brutto
(cztery miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści sześć 84/100 zł)

	ELEMENT ZADANIA	WARTOŚĆ ZADANIA
1	Nawierzchnia z kostki	2 820 916,93 zł
2	Kanalizacja deszczowa	1 149 684,09 zł
3	Roboty elektryczne	394 361,97 zł
4	Rozbiórka budynku	130 364,53 zł
5	Wymiana sieci wodociągowej	158 019,32 zł

Łączna długość przebudowanych dróg wynosi 1,784 km.

Termin wykonania robót: od 01 – 06 - 2011 do 08 – 10 - 2012 r.

Prace były prowadzone w strefie ochrony konserwatorskiej.

Roboty zostały wykonane terminowo zgodnie z umową, dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.

DURMISTRZ


 Mirosław Stankiewicz